



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
CELULA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS

ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS
CONSOLIDADA

À CGLC,

Conforme solicitado, encaminhamos análise referente às planilhas orçamentárias da Tomada de Preços Nº **007/2021**- SEFA-PA decorrente do Processo Administrativo Eletrônico **2021/521972**, cujo objeto trata-se da Reforma e Ampliação das Guaritas de Entrada e Saída da CECOMT Itinga, localizada na Rodovia BR-010, KM 1481, Dom Eliseu -PA.

CASA NOVA CONSTRUTORA LTDA

Efetuando a análise técnica das planilhas orçamentárias, foram encontradas algumas discrepâncias. Os itens que foram encontrados com divergência em relação à planilha de referência da SEFA, estão listados abaixo:

- Na composição unitária referente ao item “01.12 - Barracão de madeira/Guaritas provisórias -det.projeto” a empresa não considerou itens de instalação previstas na composição da SEDOP, tais como: Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W ; Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm; Registro de gaveta s/ canopla - 1/2; Tubo em PVC - 100mm; Tubo em PVC - 75mm; Ponto de agua (incl. tubos e conexoes); Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas; Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas; Caixa em alvenaria de 60x60x80cm c/ tpo. concreto; Bacia sifonada de louça c/ assento; Chuveiro em PVC; Caixa de descarga plastica - externa; Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv.;
- Na composição unitária referente ao item “13.02 - Impermeabilização para baldrame (igol 2 + sika 1)” a empresa não considerou um item na composição da SEDOP: Impermeabilizante asfáltico disperso em água;
- Na composição unitária referente ao item “20.01 - Condutor em PVC rígido soldavel 100mm” a empresa não considerou um item na composição da SEDOP: Braçadeira em ch. ferro 1/8"x1" (p/ condutores);
- Na composição unitária referente ao item “20.04 - Reservatório em polietileno de 500 L” a empresa não considerou um item na composição da SEDOP: Viga de peroba 6x16cm;
- Na composição unitária referente ao item “33.02 - Impermeabilização para baldrame (igol 2 + sika 1)” a empresa não considerou um item na composição da SEDOP: Impermeabilizante asfáltico disperso em água;



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
CELULA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS

- Na composição unitária referente ao item "40.01 - Conductor em PVC rígido soldavel 100mm" a empresa não considerou um item na composição da SEDOP: Braçadeira em ch. ferro 1/8"x1" (p/ condutores);
- Na composição unitária referente ao item "40.04 - Reservatório em polietileno de 500 L" a empresa não considerou um item na composição da SEDOP: Viga de peroba 6x16cm.

Os itens referentes à parte elétrica, não encontramos discrepâncias, estando os valores dentro dos limites de aceitabilidade e as composições de acordo com o solicitado.

Não foi encontrada nenhuma discrepância em relação à composição do BDI.

CONTINENTAL SERVICE

- Efetuando a análise técnica das planilhas orçamentárias, foram encontradas algumas discrepâncias. Os itens que foram encontrados com divergência em relação à planilha de referência da SEFA, estão listados abaixo:
- Na composição unitária referente ao item "01.05 - Aluguel e montagem de andaime metálico" a empresa não considerou um item na composição da SEDOP: Servente com encargos complementares;
- Na composição unitária referente ao item "01.07 - Locação da obra a trena" a empresa não considerou um item na composição da SEDOP: Linha de nylon no. 80;
- Na composição unitária referente ao item "01.12 - Barracão de madeira/ Guaritas provisórias - det. Projeto" a empresa não descreveu nenhum dos itens que a composição da SEDOP solicita;
- Na composição unitária referente ao item "01.14 - Esmalte s/ piso de madeira c/ selador sem massa" a empresa não descreveu nenhum dos itens que a composição da SEDOP solicita;
- Na composição unitária referente ao item "01.15 - Pilar em mad. de lei 4"x4"(incl.bl.conc.ciclópico)" a empresa não considerou um item na composição da SEDOP: Escavação manual ate 1.50m de profundidade;




GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
CELULA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS

- Na composição unitária referente ao item "01.16 - Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. Serrada" a empresa não descreveu nenhum dos itens que a composição da SEDOP solicita;
- Na composição unitária referente ao item "01.18 - Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens" a empresa não descreveu nenhum dos itens que a composição da SEDOP solicita;
- Na composição unitária referente ao item "08.02 - Aterro c/ material fora da obra, incl. Apiloamento" empresa não considerou um item na composição da SEDOP: Compactador de solo CM-13;
- Na composição unitária referente ao item "12.01 e 32.02 - Estrutura metálica p/ cobertura " a empresa não descreveu nenhum dos itens que a composição da SEDOP solicita;
- Na composição unitária referente ao item "13.01, 13.02, 33.01 e 33.02 - Impermeabilização/ Tratamentos " a empresa não descreveu nenhum dos itens que a composição da SEDOP solicita;
- Na composição unitária referente ao item "20.02 e 40.02 - Joelho 90° PVC-100mm JS" empresa não considerou um item na composição da SEDOP: Solução limpadora.


Os itens referentes à parte elétrica, não encontramos discrepâncias, estando os valores dentro dos limites de aceitabilidade e as composições de acordo com o solicitado.

Não foi encontrada nenhuma discrepância em relação à composição do BDI.

Belém, 23 de Março de 2022.



BRENDA MONTEIRO BATALHA
Técnico em Gestão de Obras Públicas - CGRM/DAD
Matrícula 51855666/02


SERGIO FRANCO DE SÁ
ENGENHEIRO ELETRICISTA - CGRM/DAD
Matrícula 05924754/03